

気温による $_{28}S_{91}$ の補正值一覧表

2011年6月

石川県生コンクリート工業組合

適 用 期 間	セメント 種類	対象地区	暑中期間		コンクリート打設から28日後までの期間の予想平均気温の範囲(°C)			
			日平均気温の平年値が 25°Cを超える		普通	8°C以上	普通	0°C以上8°C未満
					早強	5°C以上	早強	0°C以上5°C未満
					高炉	13°C以上	高炉	0°C以上13°C未満
適 用 期 間	普通  セメント	輪島地区	7月24日 ~ 8月26日	3月17日 ~ 7月23日 8月27日 ~ 11月17日	11月18日 ~ 3月16日			
		七尾地区	7月22日 ~ 8月29日	3月16日 ~ 7月21日 8月30日 ~ 11月15日	11月16日 ~ 3月15日			
		羽咋地区	7月21日 ~ 9月1日	3月14日 ~ 7月20日 9月2日 ~ 11月20日	11月21日 ~ 3月13日			
		金沢地区	7月16日 ~ 9月4日	3月9日 ~ 7月15日 9月5日 ~ 11月22日	11月23日 ~ 3月8日			
		白山吉野地区	7月28日 ~ 8月16日	3月19日 ~ 7月27日 8月17日 ~ 11月9日	11月10日 ~ 3月18日			
		小松地区	7月18日 ~ 9月1日	3月11日 ~ 7月17日 9月2日 ~ 11月19日	11月20日 ~ 3月10日			
	早強  セメント	輪島地区	7月24日 ~ 8月26日	2月23日 ~ 7月23日 8月27日 ~ 12月10日	12月11日 ~ 2月22日			
		七尾地区	7月22日 ~ 8月29日	2月24日 ~ 7月21日 8月30日 ~ 12月7日	12月8日 ~ 2月23日			
		羽咋地区	7月21日 ~ 9月1日	2月19日 ~ 7月20日 9月2日 ~ 12月14日	12月15日 ~ 2月18日			
		金沢地区	7月16日 ~ 9月4日	2月14日 ~ 7月15日 9月5日 ~ 12月18日	12月19日 ~ 2月13日			
		白山吉野地区	7月28日 ~ 8月16日	3月4日 ~ 7月27日 8月17日 ~ 11月27日	11月28日 ~ 3月3日			
		小松地区	7月18日 ~ 9月1日	2月17日 ~ 7月17日 9月2日 ~ 12月13日	12月14日 ~ 2月16日			
	高炉  セメント	輪島地区	7月24日 ~ 8月26日	4月13日 ~ 7月23日 8月27日 ~ 10月18日	10月19日 ~ 4月12日			
		七尾地区	7月22日 ~ 8月29日	4月11日 ~ 7月21日 8月30日 ~ 10月18日	10月19日 ~ 4月10日			
		羽咋地区	7月21日 ~ 9月1日	4月9日 ~ 7月20日 9月2日 ~ 10月21日	10月22日 ~ 4月8日			
		金沢地区	7月16日 ~ 9月4日	4月4日 ~ 7月15日 9月5日 ~ 10月24日	10月25日 ~ 4月3日			
		白山吉野地区	7月28日 ~ 8月16日	4月10日 ~ 7月27日 8月17日 ~ 10月12日	10月13日 ~ 4月9日			
		小松地区	7月18日 ~ 9月1日	4月6日 ~ 7月17日 9月2日 ~ 10月21日	10月22日 ~ 4月5日			
補正值(N/mm <sup>2</sup> )		6	3	6				